

KOSZTORYS NAKŁADCZY

**Kosztorys remontów budynków gospodarczych Młynowo i Jarzeń**

**Wspólny Słownik Zamówień:**

**BUDOWA:**

Remont budynków gospodarczych

**WYKONAWCA:**

**INWESTOR:**

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  
ul. Kolejowa-Wejmutka  
Białowieża

**KOSZTORYSANT:**

Ekotechnika S. Dominikowski  
Tęczowa 11  
10-711 Olsztyn

dr inż. Stefan Dominikowski  
10-711 Olsztyn, ul. Tęczowa 11  
uprawnienia budowlane  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;  
wykonawcze i projektowe bez ograniczeń  
37/81/OL, WAM/0044/POCK/10

Kosztorys sporządził: dr inż. Stefan Dominikowski

**Narzuty globalne:**

Koszty pośrednie [KP] :  
80,0% od R  
80,0% od S  
Koszty zakupu [KZ] :  
10,0% od M  
Zysk [Z] :  
15,0% od R  
15,0% od S  
15,0% od KP

**Mnożniki:**

Stawka za r-g:

Baza cenowa: Ceny za III kwartał 11 rok (SEKOCENBUD)

**Wartość kosztorysowa robót:**

Wartość VAT:

Wartość słownie:

Ilość robót: 1

Wartość jednostkowa:

**WYKONAWCA:**

**INWESTOR:**

Koszty remontów budynków gospodarczych Młynowo i Jarzeń  
Koszty nakładczy

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Długi opis	Norma	Jedn.	Nakład
1		OBORA MŁYNOWO 38			
1.1	<b>KNR 0401 0502-0500</b>	Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej, holenderki zwykłej, układanej na sucho Obmiar: $6,0 \times 2 \times 7 = 84,0000$ Materiały pomocnicze (2,00%)		[ m2 ]	
1	052-149	Dekarz II	0,6800	r-g	57,1200
2	391-149	Robotnicy budowlani I	0,1900	r-g	15,9600
3	1120603-033	Drut stal. okrągły miękki fi 1,0-1,8mm	0,0200	kg	1,6800
4	1820000-020	Dach.holenderka(esówka) gat. I	19,6000	szt.	1 646,4000
5	35212-148	Żuraw okienny do 0,50t	0,1300	m-g	10,9200
1.2	<b>KNR 0401 0414-0200</b>	Wymiana zawilgoconego deskowania dachu na zakładkę, z desek o grubości 25 mm Mnożniki: R = 1,2500 - deskowanie na zakładkę M = 1,2500 - deskowanie na zakładkę S = 1,2500 - deskowanie na zakładkę Obmiar: 84,0000 Materiały pomocnicze (2,00%)		[ m2 ]	
1	042-149	Cieśla II	0,4300	r-g	45,1500
2	391-149	Robotnicy budowlani I	0,1300	r-g	13,6500
3	2640702-060	Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19-25mm,kl.II	0,0270	m3	2,8350
4	1330499-033	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0,0800	kg	8,4000
1.3	<b>KNR 0401 0414-0900</b>	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką,(wraz z kontrłatami) odstęp lat do 16 cm Obmiar: 84,0000 Materiały pomocnicze (2,00%)		[ m2 ]	
1	042-149	Cieśla II	0,3100	r-g	26,0400
2	391-149	Robotnicy budowlani I	0,0900	r-g	7,5600
3	1330499-033	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0,2900	kg	24,3600
4	2644300-060	Łaty iglaste wymiarowe dł.do 3,3 m,kl.I	0,0180	m3	1,5120
1.4	<b>KNNRw 0003 0502-0700</b>	Uzupełnienie deskowania dachu - wiatrownice oba szczyty Obmiar: $2 \times 7,5 \times 2 = 30,0000$ Materiały pomocnicze (1,00%)		[ m ]	
1	999-149	R o b o c i z n a	0,2600	r-g	7,8000
2	1330499-033	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0,0360	kg	1,0800
3	2640612-060	Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II	0,0060	m3	0,1800
1.5	<b>KNR 0401 0402-0200</b>	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругanych o grubości 25 mm Mnożniki: R = 1,2500 - zakładka M = 1,2500 - zakładka S = 1,2500 - zakładka Obmiar: 40,0000 Materiały pomocnicze (2,00%)		[ m2 ]	
1	042-149	Cieśla II	0,4900	r-g	24,5000
2	391-149	Robotnicy budowlani I	0,1300	r-g	6,5000
3	2640702-060	Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19-25mm,kl.II	0,0280	m3	1,4000

Kosztorys remontów budynków gospodarczych Młynowo i Jarzeń  
Kosztorys nakładczy

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Długi opis	Norma	Jedn.	Nakład
4	1330499-033	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0,1500	kg	7,5000
1.6	<b>KNR 0202 1611-0800</b>	Rusztowania ramowe warszawskie, wielokolumnowe o wysokości do 10 m. (oba szczyty budynku) Obmiar: 90,0000 Materiały pomocnicze (1,50%)		[ m2 ]	
1	222-149	Monter urządzeń i konst.metalow. II	0,1996	r-g	17,9640
2	391-149	Robotnicy budowlani I	0,1238	r-g	11,1420
3	1120604-033	Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm	0,0090	kg	0,8100
4	1340399-033	Haki do muru	0,0120	kg	1,0800
5	2600105-060	Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II	0,0003	m3	0,0279
6	2600618-060	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II	0,0001	m3	0,0045
7	1330499-033	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0,0047	kg	0,4230
8	48303-148	Ruszt.ram.w-wskie 10 m	0,0916	m-g	8,2440

Kosztyorys remontów budynków gospodarczych Młynowo i Jarzeń  
Kosztyorys nakładczy

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Długi opis	Norma	Jedn.	Nakład
2		STODOŁA MŁYNOWO 38			
2.1	<b>KNR 0401 0402-0200</b>	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругanych o grubości 25 mm (oba szczyty  Mnożniki: R = 1,2500 - deskowanie na zakładkę M = 1,2500 - deskowanie na zakładkę S = 1,2500 - deskowanie na zakładkę  Obmiar: 45,0000  Materiały pomocnicze (2,00%)		[ m2 ]	
1	042-149	Cieśla II	0,4900	r-g	27,5625
2	391-149	Robotnicy budowlani I	0,1300	r-g	7,3125
3	2640702-060	Deski igł. obrz. wym. nas.gr.19-25mm,kl.II	0,0280	m3	1,5750
4	1330499-033	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0,1500	kg	8,4375
2.2	<b>KNNRw 0003 0502-0700</b>	Uzupełnienie deskowania dachu - deski czołowe okapu  Pionowe deski wiatrowe narożne w obu szczytach  Obmiar: 90,0000  Materiały pomocnicze (1,00%)		[ m ]	
1	999-149	R o b o c i z n a	0,2600	r-g	23,4000
2	1330499-033	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0,0360	kg	3,2400
3	2640612-060	Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II	0,0060	m3	0,5400
2.3	<b>KNR 0202 1611-0800</b>	Rusztowania ramowe warszawskie, wielokolumnowe o wysokości do 10 m.  oba szczyty  Obmiar: 120,0000  Materiały pomocnicze (1,50%)		[ m2 ]	
1	222-149	Monter urządzeń i konst.metalow. II	0,1996	r-g	23,9520
2	391-149	Robotnicy budowlani I	0,1238	r-g	14,8560
3	1120604-033	Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm	0,0090	kg	1,0800
4	1340399-033	Haki do muru	0,0120	kg	1,4400
5	2600105-060	Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II	0,0003	m3	0,0372
6	2600618-060	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II	0,0001	m3	0,0060
7	1330499-033	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0,0047	kg	0,5640
8	48303-148	Ruszt.ram.w-wskie 10 m	0,0916	m-g	10,9920

Kosztorys remontów budynków gospodarczych Młynowo i Jarzeń  
Kosztorys nakładczy

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Długi opis	Norma	Jedn.	Nakład
3		STODOŁA JARZEŃ 9			
3.1	<b>KNR 0401 0502-0500</b>	Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej,holenderki zwykłej,układanej na sucho Obmiar: 81,0000 Materiały pomocnicze (2,00%)		[ m2 ]	
1	052-149	Dekarz II	0,6800	r-g	55,0800
2	391-149	Robotnicy budowlani I	0,1900	r-g	15,3900
3	1120603-033	Drut stal.okrągły miękki fi 1,0-1,8mm	0,0200	kg	1,6200
4	1820000-020	Dach.holenderka(esówka) gat. I	19,6000	szt.	1 587,6000
5	35212-148	Żuraw okienny do 0,50t	0,1300	m-g	10,5300
3.1	<b>KNR 0401 0402-0200</b>	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругanych o grubości 25 mm (oba szczyty Mnożniki: R = 1,2500 - deskowanie na zakładkę M = 1,2500 - deskowanie na zakładkę S = 1,2500 - deskowanie na zakładkę Obmiar: 45,0000 Materiały pomocnicze (2,00%)		[ m2 ]	
1	042-149	Cieśla II	0,4900	r-g	27,5625
2	391-149	Robotnicy budowlani I	0,1300	r-g	7,3125
3	2640702-060	Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19-25mm,kl.II	0,0280	m3	1,5750
4	1330499-033	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0,1500	kg	8,4375
3.2	<b>KNR 0401 0401-0100</b>	Wymiana elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych,słupy bez zastrzałów naprawa odchylonej sciany szczytowe polegająca na rozbiórce deskowania jednego szczytu i wymianie elementów konstrukcyjnych (deskowanie w poz.2.1 Obmiar: 36,0000 Materiały pomocnicze (2,00%)		[ m ]	
1	042-149	Cieśla II	1,2800	r-g	46,0800
2	391-149	Robotnicy budowlani I	0,8800	r-g	31,6800
3	1341299-033	Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U	1,0100	kg	36,3600
4	2600104-060	Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III	0,0040	m3	0,1440
5	2600619-060	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	0,0040	m3	0,1440
6	1330499-033	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0,1700	kg	6,1200
7	2641800-060	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl. I	0,0360	m3	1,2960
8	3950000-060	Drewno na stemple okrągłe korowane	0,0250	m3	0,9000
3.3	<b>KNR 0401 0401-0500</b>	Wymiana ramy bramy wjazdowej (słupy i belka nadprozowa) Obmiar: 13,0000 Materiały pomocnicze (2,00%)		[ m ]	
1	042-149	Cieśla II	2,5800	r-g	33,5400
2	391-149	Robotnicy budowlani I	0,9200	r-g	11,9600
3	1341299-033	Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U	1,0500	kg	13,6500
4	2600104-060	Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III	0,0040	m3	0,0520
5	2600619-060	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	0,0040	m3	0,0520
6	1330499-033	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0,1500	kg	1,9500
7	2641810-060	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II	0,0430	m3	0,5590
8	3950000-060	Drewno na stemple okrągłe korowane	0,0250	m3	0,3250

Kosztorys remontów budynków gospodarczych Młynowo i Jarzeń  
Kosztorys nakładczy

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Długi opis	Norma	Jedn.	Nakład
6		BUDYNEK GOSPODARCZY JARZEŃ 13			
6.1	<b>KNR 0401 0502-0500</b>	Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej,holenderki zwykłej,układanej na sucho Obmiar: 125,0000 Materiały pomocnicze (2,00%)		[ m2 ]	
1	052-149	Dekarz II	0,6800	r-g	85,0000
2	391-149	Robotnicy budowlani I	0,1900	r-g	23,7500
3	1120603-033	Drut stal.okrągły miękki fi 1,0-1,8mm	0,0200	kg	2,5000
4	1820000-020	Dach.holenderka(esówka) gat. I	19,6000	szt.	2 450,0000
5	35212-148	Żuraw okienny do 0,50t	0,1300	m-g	16,2500
6.2	<b>KNR 0401 0414-0200</b>	Wymiana zawilgoconego deskowania dachu na zakładkę,z desek o grubości 25 mm Mnożniki: R = 1,2500 - deskowanie na zakładkę M = 1,2500 - deskowanie na zakładkę S = 1,2500 - deskowanie na zakładkę Obmiar: 125,0000 Materiały pomocnicze (2,00%)		[ m2 ]	
1	042-149	Cieśla II	0,4300	r-g	67,1875
2	391-149	Robotnicy budowlani I	0,1300	r-g	20,3125
3	2640702-060	Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19-25mm,kl.II	0,0270	m3	4,2188
4	1330499-033	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0,0800	kg	12,5000
6.3	<b>KNR 0202 1611-0800</b>	Rusztowania ramowe warszawskie, wielokolumnowe o wysokości do 10 m. (oba szczyty budynku) Obmiar: 120,0000 Materiały pomocnicze (1,50%)		[ m2 ]	
1	222-149	Monter urządzeń i konst.metalow. II	0,1996	r-g	23,9520
2	391-149	Robotnicy budowlani I	0,1238	r-g	14,8560
3	1120604-033	Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm	0,0090	kg	1,0800
4	1340399-033	Haki do muru	0,0120	kg	1,4400
5	2600105-060	Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II	0,0003	m3	0,0372
6	2600618-060	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II	0,0001	m3	0,0060
7	1330499-033	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0,0047	kg	0,5640
8	48303-148	Ruszt.ram.w-wskie 10 m	0,0916	m-g	10,9920
6.4	<b>KNNRw 0003 0502-0700</b>	Uzupełnienie deskowania dachu - wiatrownice oba szczyty Obmiar: 2*7,5*2 = 30,0000 Materiały pomocnicze (1,00%)		[ m ]	
1	999-149	R o b o c i z n a	0,2600	r-g	7,8000
2	1330499-033	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0,0360	kg	1,0800
3	2640612-060	Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II	0,0060	m3	0,1800

