

Przedmiar robót - remont mostka drewnianego szt. 1, o świetle 3 m na grobli Rzędziany-Pańki, obręb Pańki, gmina Choroszcz

Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jednostek	Cena jednostkowa	Koszt roboty
Rozebranie konstrukcji drewnianej - nawierzchnia mostka bale grubości 50 mm, 4x3	m ²	12		
Wykonanie nawierzchni mostka drewnianego wraz z impregnacją drewna bale grubości 50 mm, 4x3x2	m ²	24		
Rozebranie ścianki mostka zabezpieczającej od strony grobli, (2x4x2) + (4x2x0,5x4)	m ²	32		
Wykonanie ścianki wraz z impregnacją drewna	m ²	32		
Demontaż pali przegryzionych przez bobry, 15%	szt.	3		
Wbijanie pali z owinięciem siatką drucianą	szt.	3		
Wykonanie barierek na mostku	szt.	2		
Wykonanie zasypki żwirowej za ścianką	m ³	16		
Zakup żwiru	m ³	16		
				- zł
				- zł