

"Ochrona zimowisk nietoperzy w Ostoi Warmińskiej"

Nr obiektu	Wykaz prac (wymiary podane w centymetrach jeżeli nie podano inaczej)
1,2	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych o wym. 110x75 - ocieplenie styropianem (gr. 2cm) drzwi o wym. 100x190 w ilości 3 sztuk - pokrycie od zewnątrz obiektu folią budowlaną izolacyjną LDPE typ 300 (grubość folii 0,3mm), wym. obiektu 490x1200 uśredniona wysokość 90. Papa kładziona na zakładkę szerokości co najmniej 5cm.
3	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicą o wym. zewnętrznych ościeżnicy 120x70, głębokość ościeżnicy 10, grubość 5
4	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie i montaż drzwi wewnętrznych o wym. 180x85 - wykonanie wzmocnienia drzwi (należy użyć desek grubości 3,2 cm szerokości 10cm, długości 220 - 2 sztuki i 110 - 4 sztuki) - wykonanie i montaż okiennicy o wym. 65x65
5,6	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie i montaż drzwi wewnętrznych o wym. 190x90 - 2 sztuki
7	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych o wym. 160x75 - odbudowa ściany szczytowej szer. u dołu 260, wysokość 180, grubość powyżej 12. Uzupelnienie brakujących cegieł około 60sztuk.
8	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicą o wym. zewnętrznych ościeżnicy 150x110, głębokość ościeżnicy 10, grubość 5 - wykonanie i montaż okiennicy o wym. 55x55 (wykonanie i materiały jak drzwi) - 2 sztuki - uzupełnienie zaprawą murarską szczeliny na styku ściany i stropu szer. 3, głębokość 20, długość 200.
9	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych o wym. 160x115 - uzupełnienie drenażu odprowadzającego wodę z piwnicy (ziemianki) na długości około 250cm, głębokości 20cm. Sączek drenarski średnicy 60mm - ustabilizowanie kopca piwnicy - pokrycie kopca siatką stalową (dostarczoną przez użytkownika - właściciela ziemianki) oraz dostarczenie około 5-8m³ ziemi i orycie nią ziemianki.
10	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych o wym. 140x100 - wykonanie i montaż okiennicy o wym. 60x60
11	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych o wym. 155x95 - wykonanie i montaż dwóch okiennic, jedna o wym. 65x45, druga 70x55 (wykonanie i materiały jak drzwi) - wypełnienie (zamurowanie) otworu okiennego o wymiarach 70x55, grubość ściany 50. - izolacja pionowa obiektu o wymiarach 720x330 i średniej wysokości 160 folią fundamentową kubełkową HDPE o gramaturze minimum 300g/m². Górne krawędzie należy zabezpieczyć listwą wykończeniową do folii kubełkowej.
12	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie i montaż drzwi wewnętrznych o wym. 180x100 wraz z ościeżnicą - wykonanie i montaż okiennicy o wym. 45x65
13, 14	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych o wym. 170x100 wraz z ościeżnicą sztuk 2 - wykonanie i montaż okiennic o wym. 40x40, sztuk 6 - obsypanie 2 piwnic ziemią lub ziemią z trocinami, lub słomą i ziemią (około 16m³ okrycia)
15	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie i montaż drzwi wewnętrznych o wym. 70x70 - wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych o wym. 85x85
16	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych o wym. 165x115
17	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych o wym. 150x75 - wykonanie i montaż okiennicy o wym. 60x30
18	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych o wym. 170x90
19	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych o wym. 150x60 - wykonanie i montaż okiennicy o wym. 40x40
20	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie i montaż drzwi o wym. 150x100 - wypełnienie szczeliny (pęknięcia) zaprawą murarską, szerokość 5, głębokość 20, długość 150
21	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych o wym. 125x180 bez ościeżnicy

Nr obiektu	Wykaz prac (wymiary podane w centymetrach jeżeli nie podano inaczej)
22	<p>- wykonanie ściany szczytowej wraz z otworem drzwiowym (otwór drzwiowy 100x170). Ścianę szczytową należy wykonać wewnątrz piwnicy przyległe do istniejącej ściany. Po wykonaniu ściany należy rozebrać pozostałości starej ściany i uprzątnąć miejsce.</p> <p>- wymiary ściany, którą należy wykonać 290x170</p> <p>- wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych o wym. 100x165 bez ościeżnicy</p>
23	<p>- ocieplenie styropianem (gr. 2cm) drzwi o wym. 185x110</p> <p>- wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych o wym. 180x110 bez ościeżnicy</p>
24	<p>- wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych o wym. 90x70 bez ościeżnicy</p> <p>- wykonanie i montaż dwóch okiennic o wym. 30x50</p>
25	<p>- wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych o wym. 90x70 bez ościeżnicy</p> <p>- wykonanie i montaż okiennicy o wym. 50x90</p>
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38	<p>- wykonanie i montaż dwunastu drzwi zewnętrznych o wym. 80x140 bez ościeżnic</p> <p>- wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych o wym. 120x170 bez ościeżnicy</p> <p>- przykrycie (izolacja) obiektu o wymiarach 1600x900 i średniej wysokości 160 folią fundamentową kubełkową HDPE o gramaturze minimum 300g/m².</p> <p>- folię należy układać na zakładkę około 8cm przybijając na łączeniach gwoździami murarskimi w odległościach około 30cm, sposób łączenia nie może powodować dostawania się wody pod powierzchnię folii.</p> <p>- przykrycie folii warstwą gruntu rodzimego oraz uzupełnienie gruntu (może być żwir z pobliskiej zwirowni) w ilości zapewniającej równomierne przykrycie obiektu - około 3-4m³</p>
39	<p>- wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych o wym. 95x165 bez ościeżnicy</p>
40	<p>- wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych o wym. 90x180 bez ościeżnicy</p>
41	<p>- wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych o wym. 85x160 bez ościeżnicy</p>
42	<p>- ocieplenie 2 drzwi styrodurem gr. 2cm oraz przykrycie warstwy izolacyjnej drugą warstwą desek gr. 18-24mm. Wymiary drzwi: 80x170 i 65x140</p> <p>- wykonanie i montaż okiennicy o wym. 60x60</p>
43	<p>- wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych o wym. 100x170 bez ościeżnicy</p> <p>- wykonanie i montaż okiennicy o wym. 70x70</p>
44	<p>- wykonanie stropu. Wylanie stropu na powierzchni 3,5x6,5 m, grubość stropu 15cm, zbrojenie i szalunki dostarczone przez właścicieli. Użycie betonu co najmniej B-20</p>
45, 46, 47	<p>- wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych o wym. 120x155 z ościeżnicą.</p> <p>- wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych o wym. 120x190 bez ościeżnicy</p> <p>- wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych o wym. 95x170 bez ościeżnicy i bez izolacji, składające się z jednej warstwy drewna</p> <p>- wykonanie i montaż dwóch okiennic o wym. 90x130</p> <p>- wykonanie wiatrownic na dachu. 4 wiatrownice składające się z 3 desek każda. Deski na wiatrownicę o wymiarach: 660x13 grubość 24mm-32mm</p>
48	<p>- wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych o wym. 115x150 bez ościeżnicy</p> <p>- wylanie posadzki na powierzchni 5,8m x 3,3m grubość warstwy betonu 6-7cm. Beton co najmniej B-20</p>
49	<p>- wykonanie ściany szczytowej wraz z otworem drzwiowym (otwór drzwiowy 100x165). Ścianę szczytową należy wykonać wewnątrz piwnicy przyległe do istniejącej ściany. Po wykonaniu ściany należy rozebrać pozostałości starej ściany i uprzątnąć miejsce.</p> <p>- wymiary ściany, którą należy wykonać 290x170</p> <p>- wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych o wym. 100x165 bez ościeżnicy</p>
50	<p>- wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych o wym. 110x60 bez ościeżnicy</p> <p>- uzupełnienie zaprawą murarską szczeliny na styku ścian szer. 3, głębokość 15, długość 300.</p> <p>- przykrycie (izolacja) obiektu o wymiarach 400x350 i średniej wysokości 100 folią fundamentową kubełkową HDPE o gramaturze minimum 300g/m²</p> <p>- folię należy układać na zakładkę około 8cm przybijając na łączeniach gwoździami murarskimi w odległościach około 30cm, sposób łączenia nie może powodować dostawania się wody pod powierzchnię folii.</p> <p>- przykrycie obiektu 15-20 cm warstwą ziemi znajdującej się przy obiekcie</p>