
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa trzech stawów w ob. Kuchy i stawu w ob. Downiewo.
ADRES INWESTYCJI : Działka nr geod. 242/1, 228, 233 w ob. Kuchmy, gmina Michałowo i dz. nr geod. 143/8
w ob. Downiewo, gmina Gródek.
INWESTOR : Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ADRES INWESTORA : ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Antoni Kluczko
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : .
DATA OPRACOWANIA : 31.08.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Opracował:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Stawy w ob. ew. Kuchmy CPV 452 00000-9					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe. Roboty pomiarowe czaszy stawów i terenu rozplantowania urobku.	ha		
d.1	0112-01 ST-0001	0.05+0.08+0.080+(2010/0.2/10000)	ha	1.22	
				RAZEM	1.22
2	KNR 2-01	Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
d.1	0221-04 + tab. 9904, Lp. 02 ST-0003	490+760+760	m ³	2010.00	
				RAZEM	2010.00
3	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II - przemieszczenie urobku spycharkami i rozplantowanie warstwą do 20 cm w obrębie linii brzegowej stawów.	m ³		
d.1	0229-01 + tabl.9906, poz.02 ST-0003	490+760+760	m ³	2010.00	
				RAZEM	2010.00
4	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m ³		
d.1	0229-04 + tabl.9906, poz.02 ST-0003	Krotność = 2 490+760+760-335	m ³	1675.00	
				RAZEM	1675.00
5	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m	m ³		
d.1	0229-07 + tabl.9906, poz.02 ST-0003	Krotność = 3 490+760+760+520-335-335-335	m ³	1525.00	
				RAZEM	1525.00
6	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II	m ²		
d.1	0233-01 + tabl.9906, poz.06 ST-0003	2010/0.2	m ²	10050.00	
				RAZEM	10050.00
7	KNR 2-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III- plantowanie skarp stawów pasem 1.0m (obwód stawów *1.0m)	m ²		
d.1	0506-01 ST-0003	(94+100+100)*1.0	m ²	294.00	
				RAZEM	294.00
8	KNR 2-01	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²		
d.1	0510-03 ST-0006	(94+100+100)*1.0	m ²	294.00	
				RAZEM	294.00
9	KNR 2-11	Podsiew w terenach zadarnionych. Technologia gąsienicowo-kołowa 1 etapowa - warunki utrudnione. Glebogryzarka. Gleby lekkie, średnie i torfowe. - Obsiew terenu rozplantowania urobku. Materiały: nawozy NPK - 147kg/ha, mieszanka traw nr 34. - 27.26kg/ha.	ha		
d.1	0712-03 ST-0006	2010/0.2/10000	ha	1.01	
				RAZEM	1.01
2 Staw w ob. ew. Downiewo.					
10	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe. Roboty pomiarowe czaszy stawów i terenu rozplantowania urobku.	ha		
d.2	0112-01 ST-0001	0.046+520/0.2/10000	ha	0.31	
				RAZEM	0.31
11	KNR 2-01	Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
d.2	0221-04 + tab. 9904, Lp. 02 ST-0003	520	m ³	520.00	
				RAZEM	520.00
12	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II - przemieszczenie urobku spycharkami i rozplantowanie warstwą do 20 cm w obrębie linii brzegowej stawów.	m ³		
d.2	0229-01 + tab. 9906, Lp.02 ST-0003	520	m ³	520.00	
				RAZEM	520.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	520.00
13	KNR 2-01 d.2 0229-04 + tab. 0096, Lp. 02 ST-0003	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Krotność = 2 520-87	m ³ m ³	 433.00	
				RAZEM	433.00
14	KNR 2-01 d.2 0229-07 = tab. 9906, Lp.02 ST-0003	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m Krotność = 3 520-87-87-87	m ³ m ³	 259.00	
				RAZEM	259.00
15	KNR 2-01 d.2 0233-01 + tabl.9906, poz.06 ST-0003	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II 520/0.2	m ² m ²	 2600.00	
				RAZEM	2600.00
16	KNR 2-01 d.2 0506-01 ST-0003	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III- plantowanie skarp stawów pasem 210m (obwód stawów *1.0m) 93*1.0	m ² m ²	 93.00	
				RAZEM	93.00
17	KNR 2-01 d.2 0510-03 ST-0006	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 93*1.0	m ² m ²	 93.00	
				RAZEM	93.00
18	KNR 2-11 d.2 0712-03 ST-0006	Podsiew w terenach zadarnionych. Technologia gąsienicowo-kołowa 1 etapowa - warunki utrudnione. Glebogryzarka. Gleby lekkie, średnie i torfowe. - Obsiew terenu rozplantowania urobku. Materiały: nawozy NPK - 147kg/ha, mieszanka traw nr 34. - 27.26kg/ha. 520/0.3/10000	ha ha	 0.17	
				RAZEM	0.17

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
-----	-------------