
KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa inwestycji : Budowa urządzeń wodnych - stawów ziemnych dla zółwi błotnych i płazów.
Adres inwestycji : działka nr ew.3180 obręb Orłowo i 3166 obręb Likusy, gmina Nidzica
Inwestor. : PTOP z siedziba w Białowieży, ul., Kolejowa-Wejmutka,
: sekretariat -15-471 Białystok, ul. Ciepła 17.

Data : styczeń 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV-45111200-0 - Roboty w zakresie przybotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

CPV-45247270-3 - Budowa zbiorników.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
kosztorys ofertowy							
1	Staw nr 1						
1.1	Roboty przygotowawcze. CPV 4511200-0						
1	KNNR 1 0112-02¹⁾	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (roboty pomiarowe-staw nr 1)		ha	0.2		
d.1.	1	analogia					
2	KNR 2-01 0109-06²⁾	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia		ha	0.2		
d.1.	1						
3	KNNR 1 0107-03 cz. ogólna tabl.0007, Lp.01	Wywożenie gałęzi i karczwy na odległość do 2km.		mp	143*0.2 = 28.60		
d.1.	1						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wy-konawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	Roboty ziemne. CPV 45247270-3						
4 d.1. 2	KNNR 1 0210-02 tabl.9906, Lp.01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II (uwzględnić pracę koparki na matacach)		m ³	3567		
5 d.1. 2	KNNR 1 0215-01 + tabl.9909, Lp.04	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m		m ³	3567		
6 d.1. 2	KNNR 1 0215-03 + tabl.9909, Lp.04	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m Krotność = 2		m ³	3567		
7 d.1. 2	KNNR 1 0215-05 + tabl.9909, Lp.04	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m Krotność = 2		m ³	1780		
8 d.1. 2	KNNR 1 0525-01 ¹⁾ analogia	Wykonanie i utrzymanie materaców drewnianych pod koparki przedsiębiorne o poj. łyżki do 1,20 m3		m ³ gruntu	3567		
Razem dział Staw nr 1							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Staw nr 2						
2.1	Roboty przygotowawcze. CPV 45111200-0						
9 d.2. 1	KNNR 1 0112-02¹⁾ analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (roboty pomiarowe-staw nr 2)		ha	0.4		
10 d.2. 1	KNR 2-01 0109-06²⁾	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia		ha	0.3		
11 d.2. 1	KNNR 1 0107-03 cz. ogólna tabl.0007, Lp.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.		mp	143*0.3 = 42.90		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	Roboty ziemne. CPV 45247270-3						
12 d.2. 2	KNNR 1 0210-02 tabl.9906, Lp.01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II (uwzględnić pracę koparki na materacach)		m ³	7275		
13 d.2. 2	KNNR 1 0215-01 ¹⁾	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m		m ³	7275		
14 d.2. 2	KNNR 1 0215-03 ¹⁾	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m Krotność = 2		m ³	7275		
15 d.2. 2	KNNR 1 0215-05 ¹⁾	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m Krotność = 2		m ³	3637		
16 d.2. 2	KNNR 1 0525-01 ¹⁾ analogia	Wykonanie i utrzymanie materaców drewnianych pod koparki przedsięberne o poj. łyżki do 1,20 m3		m ³ gruntu	7275		
Razem dział Staw nr 2							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Staw nr 3						
3.1	Roboty przygotowawcze. CPV 45111200-0						
17 d.3.1	KNNR 1 0112-02¹⁾ analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (roboty pomiarowe-staw nr 3)		ha	0.06		
18 d.3.1	KNR 2-01 0109-04²⁾	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia		ha	0.1		
19 d.3.1	KNNR 1 0107-03 cz. ogólna tabl.0007, Lp.03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km - wywożenie gałęzi i karpiny.		mp	429*0.1 = 42.90		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wy-konawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2	Roboty ziemne. CPV 45247270-3						
20 d.3. 2	KNNR 1 0210-02¹⁾	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II		m ³	843		
21 d.3. 2	KNNR 1 0215-01¹⁾	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m		m ³	843		
22 d.3. 2	KNNR 1 0215-03¹⁾	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m Krotność = 2		m ³	843		
23 d.3. 2	KNNR 1 0215-05¹⁾	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m Krotność = 2		m ³	422		
Razem dział Staw nr 3							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Staw nr 4						
4.1	Roboty przygotowawcze. CPV 45111200-0						
24 d.4. 1	KNNR 1 0112-02¹⁾ analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (roboty pomiarowe-staw nr 4)		ha	0.09		
25 d.4. 1	KNR 2-01 0109-04²⁾	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia		ha	0.12		
26 d.4. 1	KNNR 1 0107-03 cz. ogólna tabl.0007, Lp.03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km - wywożenie gałęzi i karpiny.		mp	429*0.12 = 51.48		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2	Roboty ziemne. CPV 45247270-3						
27 d.4. 2	KNNR 1 0210-02¹⁾	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II (uwzględnić pracę koparki na matacach)		m ³	1407		
28 d.4. 2	KNNR 1 0215-01¹⁾	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m		m ³	1407		
29 d.4. 2	KNNR 1 0215-03¹⁾	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m Krotność = 2		m ³	1407		
30 d.4. 2	KNNR 1 0215-05¹⁾	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m Krotność = 2		m ³	704		
Razem dział Staw nr 4							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5 Staw nr 5							
5.1 Roboty przygotowawcze. CPV 45111200-0							
31 d.5. 1	KNNR 1 0112-02¹⁾ analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (roboty pomiarowe-staw nr 5)		ha	0.15		
32 d.5. 1	KNR 2-01 0109-06²⁾	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia		ha	0.05		
33 d.5. 1	KNNR 1 0107-03 cz. ogólna tabl.0007, Lp.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km - wywożenie gałęzi i karpiny.		mp	143*0.05 = 7.15		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2	Roboty ziemne. CPV 45247270-3						
34 d.5. 2	KNNR 1 0210-02 tab.9906, Lp.01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II.		m ³	2423		
35 d.5. 2	KNNR 1 0215-01 tab.9909, Lp.04	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m		m ³	2423		
36 d.5. 2	KNNR 1 0215-03 tab.9909, Lp.04	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m Krotność = 2		m ³	2423		
37 d.5. 2	KNNR 1 0215-05 tab. 9909, Lp.04	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m Krotność = 2		m ³	1211		
38 d.5. 2	KNNR 1 0525-01 ¹⁾	Wykonanie i utrzymanie materaców drewnianych pod koparki przedsiębiejne o poj. łyżki do 1,20 m3		m ³ gruntu	2423		
Razem dział Staw nr 5							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2	ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996