

Eq2. nr 1

PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADCZY

Zat. 4

na wykonanie stawów dla żółwi błotnych i płazów

na działce nr 266


w miejscowości / obrębie / Baranowo , gm . Mikołajki

Inwestor : **POLSKIE TOWARZYSTWO**

OCHRONY PTAKÓW

ul. Ciepła 17, 15 – 471 Białystok

Sporządził :


mgr inż. Szymon Koniolot
upr. bud. i projekt. Nr S1/W/73/83
(Dz. U. Nr 4, poz. 46)

Giżycko . lipiec . 2014 r.

"Wykonanie stawów dla żółwi błotnych i plazów na dz. nr 266 w m. Baranowo, gm. Mikołajki"
Identyfikator kosztorysu: "Wykonanie stawów dla żółwi błotnych i plazów na dz. nr 266 w m. Baranowo, gm. Mikołajki"

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2014-07-29 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	ROBOTY PRZYGOTAWCZE		
10	KNR 2-21 110-3 [R=0,955] Ścinanie i karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm	1 szt	14,0000
20	KNR 2-21 111-4 [R=0,955] Ścinanie i karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm	1 szt	2,0000
30	KNR 2-21 111-5 [R=0,955] Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia [R=7,S=7]	1 szt	2,0000
40	KNR 2-11 401-11 Pozycja zastępcza - przyjęto 50% norm na wykonanie narzutu kamiennego Usunięcie kamieni wokół stawów i złożenie ich w stosy Staw nr 1 - 140x1x0,50 = 70m ³ Staw nr 2 - 160x1x0,5 = 80m ³ [R=0,5;M=0]	100 m ³	1,5000
50	KNR 2-01 121-2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych Staw nr 1 - pow. 0,19ha Staw nr 2 - pow. 0,20ha	1 ha	0,3900
2	ROBOTY ZIEMNE		
10	KNR 2-01 217-4 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m ³ , kat.gruntu III Tabela mas ziemnych: Staw nr 1 - 665m ³ Staw nr 2 - 370m ³	100 m ³	10,3500
20	KNR 2-01 233-1 Rozplantowanie spycharką o mocy 55 kW (75 KM) gruntu z wykopów warstwą gr. 10cm	100 m ²	103,5000
30	KNR 2-01 506-1 Ręczne plantowanie skarp z nachyleniem 1:5 i dna stawów Staw nr 1 - 1 900 m ² Staw nr 2 - 2 000 m ²	100 m ²	39,0000

----- Koniec wydruku -----

mgr inż. Stanisław Kenior
wpr. bud. i projekt. nr 50/W/79/83
(Dz.U. Nr 81, poz. 46)

"Wykonanie stawów dla żółwi błotnych i płazów na dz. nr 266 w m. Baranowo, gm. Mikołajki"

Identyfikator kosztorysu: "Wykonanie stawów dla żółwi błotnych i płazów na dz

W2 Wycena nakładów rzeczowych wyk.dn: 2014-07-29 str. 1

Nr	Nazwa	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cal.	Cena	Jednostka miary	Ilość	CJR
Nakł.	Nazwa nakładu					Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	ROBOTY PRZYGOTAWCZE							
10	KNR 2-21 110-3 [R=0,955] Ścinanie i karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm	1 szt					14,0000	
Rob	Ogrodnicy -gr.II	6,52	r-g	87,1724				
	Ogrodnicy -gr.II	9,78	r-g	130,7586				
	Razem robocizna	16,3	r-g	217,9310				
Spr	Piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM	2,96	m-g	41,4400				
	Razem R+S poz. 10							
20	KNR 2-21 111-4 [R=0,955] Ścinanie i karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm	1 szt					2,0000	
Rob	Ogrodnicy -gr.III	7,55	r-g	14,4205				
	Ogrodnicy -gr.II	7,55	r-g	14,4205				
	Razem robocizna	15,1	r-g	28,8410				
Spr	Piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM	4,45	m-g	8,9000				
	Razem R+S poz. 20							
30	KNR 2-21 111-5 [R=0,955] Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia [R=7;S=7]	1 szt					2,0000	
Rob	Ogrodnicy -gr.III	0,7	r-g	9,3590				
	Ogrodnicy -gr.II	0,7	r-g	9,3590				
	Razem robocizna	1,4	r-g	18,7180				
Spr	Piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM	0,42	m-g	5,8800				
	Razem R+S poz. 30							
40	KNR 2-11 401-11 Pozycja zastępcza - przyjęto 50% norm na wykonanie narzutu kamiennego Usunięcie kamieni wokół stawów i złożenie ich w stopy Staw nr 1 - 140x1x0,50 = 70m3 Staw nr 2 - 160x1x0,5 = 80m3 [R=0,5;M=0]	100 m3					1,5000	
Rob	Robotnicy	229	r-g	171,7500				
	Razem R poz. 40							
50	KNR 2-01 121-2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych Staw nr 1 - pow. 0,19ha Staw nr 2 - pow. 0,20ha	1 ha					0,3900	
Rob	Robotnicy budowlani -gr.I	55,2	r-g	21,5280				
Mat	Ślupki drewniane igl.d:70 mm	0,04	m3	0,0156				
	Ślupki drewniane igl.d:120 mm	0,16	m3	0,0624				
	Drut stal.okr.miękki.(Na) ocynk.d:0.5mm	18	kg	7,0200				
Spr	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	2,3	m-g	0,8970				
	Razem R+M+S poz. 50							
	Razem R+M+S roz.1							
2	ROBOTY ZIEMNE							

Nr	Nazwa	Jednostka miary			CJR		
		Nazwa nakładu	Nakł.jedn.JM	Nakł.cal.		Cena	Robocizna
10	KNR 2-01 217-4 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3, kat.gruntu III Tabela mas ziemnych : Staw nr 1 - 665m3 Staw nr 2 - 370m3	100 m3	100 m3	10,3500			
Rob	Robotnicy budowlani -gr.I	14	r-g	144,9000			
Spr	Koparka gaśnicowa 0.25m3 (1)	5,76	m-g	59,6160			
	Razem R+S poz. 10						
20	KNR 2-01 233-1 Rozplantowanie spycharką o mocy 55 kW (75 KM) gruntu z wykopów warstwą gr. 10cm	100 m2		103,5000			
Rob	Robotnicy budowlani -gr.I	11	r-g	1 138,500 0			
Spr	Spycharka gaśnicowa 55 kW (75 KM) (1)	0,24	m-g	24,8400			
	Razem R+S poz. 20						
30	KNR 2-01 506-1 Ręczne plantowanie skarp z nachyleniem 1:5 i dna stawów Staw nr 1 - 1 900 m2 Staw nr 2 - 2 000 m2	100 m2		39,0000			
Rob	Robotnicy budowlani -gr.I	16,62	r-g	648,1800			
	Razem R poz. 30						
	Razem R+S roz.2						
	Razem R+M+S kosztorys						

mgr inż. Stanisław Komor
upr. bud. i przeb. Nr 50/W79/83
(Dz.U. Nr 8, poz. 46)

"Wykonanie stawów dla żółwi błotnych i płazów na dz. nr 266 w m. Baranowo, gm. Mikołajki"

Identyfikator kosztorysu: "Wykonanie stawów dla żółwi błotnych i płazów na dz

W3 Zbiorcze zestawienie robocizny wyk.dn: 2014-07-29 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	391	Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	1 953,1080		
2	762	Ogrodnicy -gr.II	r-g	154,5381		
3	763	Ogrodnicy -gr.III	r-g	110,9519		
4	999	Robotnicy	r-g	171,7500		
Razem kosztorys						2 390,3480

mgr inż. Stanisław Konior
upr. bud. i arch. N/SUW/79/03
(Dz.U. Nr 5, poz. 46)

"Wykonanie stawów dla żówi błotnych i płazów na dz. nr 266 w m. Baranowo, gm. Mikolajki"
Identyfikator kosztorysu: "Wykonanie stawów dla żówi błotnych i płazów na dz.

wyk.dn: 2014-07-29 str. 1

W4 Zbiornice zestawienie materiałów

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	1120709	Drut stal.okr.miękki (Na) ocynk.d:0.5mm	kg	7,0200		
2	3951300	Słupki drewniane igl.d:70 mm	m3	0,0156		
3	3951303	Słupki drewniane igl.d:120 mm	m3	0,0624		

Razem kosztorys

mgr inż.
upr. bud. i
(Dz.U. Nr 8 poz. 46)

"Wykonanie stawów dla żółwi biotnych i plazów na dz. nr 266 w m. Baranowo, gm. Mikolajki"

Identyfikator kosztorysu: "Wykonanie stawów dla żółwi biotnych i plazów na dz

W5 Zbiorcze zestawienie sprzętu wyk.dni: 2014-07-29 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	11181	Koparka gašienicowa 0.25m3 (1)	m-g	59,6160		
2	11333	Spycharka gašienicowa 55 kW (75 KM) (1)	m-g	24,8400		
3	13111	Piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM	m-g	56,2200		
4	39511	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,8970		
Razem kosztorys						141,5730

mgr inż. Stanisław Kontor
upr. bud. i projekt Nr BUW/79/83
(Dz.U. Nr 8, poz. 46)