
PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji : Budowa urządzeń wodnych - stawów ziemnych dla zółwi błotnych i płazów.
Adres inwestycji : działka nr ew.3180 obręb Orłowo i 3166 obręb Likusy, gmina Nidzica
Inwestor. : PTOP z siedziba w Białowieży, ul., Kolejowa-Wejmutka,
: sekretariat -15-471 Białystok, ul. Ciepła 17.

Data : czerwiec 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klasyfikacja robót wg wspólnego Słownika Zamówień

CPV-45111200-0 - Roboty w zakresie przybotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

CPV-45247270-3 - Budowa zbiorników.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa stawów ziemnych					
1 Staw nr 1					
1.1 Roboty przygotowawcze. CPV 45111200-0					
d.1.1	1 KNNR 1 0112-02 analogia ST-0001	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (roboty pomiarowe-staw nr 1)	ha		
	0.2		ha	0.20	
				RAZEM	0.20
d.1.1	2 KNNR 2-01 0109-06 ST-0001	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podsycia	ha		
	0.2		ha	0.20	
				RAZEM	0.20
d.1.1	3 KNNR 1 0107-03 cz. ogólna tabl.0007, Lp.01 ST-0001	Wywożenie gałęzi i karczwy na odległość do 2km.	mp		
	143*0.2		mp	28.60	
				RAZEM	28.60
1.2 Roboty ziemne. CPV 45247270-3					
d.1.2	4 KNNR 1 0210-02 tabl.9906, Lp.01 ST-0001	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II (uwzględnić pracę koparki na materacach)	m ³		
	3567		m ³	3567.00	
				RAZEM	3567.00
d.1.2	5 KNNR 1 0215-01 +tabl.9909, Lp.04 ST-0001	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m	m ³		
	3567		m ³	3567.00	
				RAZEM	3567.00
d.1.2	6 KNNR 1 0215-03 + tabl.9909, Lp.04 ST-0001	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m Krotność = 2	m ³		
	3567		m ³	3567.00	
				RAZEM	3567.00
d.1.2	7 KNNR 1 0215-05 + tabl. 9909, Lp.04 ST-0001	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m Krotność = 2	m ³		
	1780		m ³	1780.00	
				RAZEM	1780.00
d.1.2	8 KNNR 2-01 0510-03 ST-0001	Obsianie skarp stawu w ziemi urodzajnej.	m ²		
	140*4		m ²	560.00	
				RAZEM	560.00
d.1.2	9 KNNR 1 0525-01 ST-0001 analogia	Wykonanie i utrzymanie materaców drewnianych pod koparki przedsiębie o poj. łyżki do 1,20 m3	m ³ gruntu		
	3567		m ³ gruntu	3567.00	
				RAZEM	3567.00
2 Staw nr 2					
2.1 Roboty przygotowawcze. CPV 45111200-0					
d.2.1	10 KNNR 1 0112-02 analogia ST-0001	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (roboty pomiarowe-staw nr 2)	ha		
	0.4		ha	0.40	
				RAZEM	0.40
d.2.1	11 KNNR 2-01 0109-06 ST-0001	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podsycia	ha		
	0.3		ha	0.30	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.30
12 d.2.1	KNNR 1 0107-03 cz. ogólna tabl.0007, Lp.01 ST-0001	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 143*0.3	mp mp	 42.90	
				RAZEM	42.90
2.2 Roboty ziemne. CPV 45247270-3					
13 d.2.2	KNNR 1 0210-02 tabl.9906, Lp.01 ST-0001	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II (uwzględnić pracę koparki na materacach) 7275	m ³ m ³	 7275.00	
				RAZEM	7275.00
14 d.2.2	KNNR 1 0215-01 ST-0001	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m 7275	m ³ m ³	 7275.00	
				RAZEM	7275.00
15 d.2.2	KNNR 1 0215-03 ST-0001	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m Krotność = 2 7275	m ³ m ³	 7275.00	
				RAZEM	7275.00
16 d.2.2	KNNR 1 0215-05 ST-0001	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m Krotność = 2 3637	m ³ m ³	 3637.00	
				RAZEM	3637.00
17 d.2.2	KNR 2-01 0510-03 ST-0001	Obsianie skarp stawu w ziemi urodzajnej. 267*4	m ² m ²	 1068.00	
				RAZEM	1068.00
18 d.2.2	KNNR 1 0525-01 analogia ST-0001	Wykonanie i utrzymanie materaców drewnianych pod koparki przedsiębiernie o poj. łyżki do 1,20 m3 7275	m ³ gruntu m ³ gruntu	 7275.00	
				RAZEM	7275.00
3 Staw nr 3					
3.1 Roboty przygotowawcze. CPV 45111200-0					
19 d.3.1	KNNR 1 0112-02 analogia ST-0001	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (roboty pomiarowe-staw nr 3) 0.06	ha ha	 0.06	
				RAZEM	0.06
20 d.3.1	KNR 2-01 0109-04 ST-0001	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia 0.1	ha ha	 0.10	
				RAZEM	0.10
21 d.3.1	KNNR 1 0107-03 cz. ogólna tabl.0007, Lp.03 ST-0001	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km - wywożenie gałęzi i karpiny. 429*0.1	mp mp	 42.90	
				RAZEM	42.90
3.2 Roboty ziemne. CPV 45247270-3					
22 d.3.2	KNNR 1 0210-02 ST-0001	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II 843	m ³ m ³	 843.00	
				RAZEM	843.00
23 d.3.2	KNNR 1 0215-01 ST-0001	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m 843	m ³ m ³	 843.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	843.00
24 d.3.2	KNNR 1 0215-03 ST-0001	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m Krotność = 2 843	m ³		
			m ³	843.00	
				RAZEM	843.00
25 d.3.2	KNNR 1 0215-05 ST-0001	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m Krotność = 2 422	m ³		
			m ³	422.00	
				RAZEM	422.00
26 d.3.2	KNR 2-01 0510-03 ST-0001	Obsianie skarp stawu w ziemi urodzajnej. 75*4	m ²		
			m ²	300.00	
				RAZEM	300.00
4 Staw nr 4					
4.1 Roboty przygotowawcze. CPV 45111200-0					
27 d.4.1	KNNR 1 0112-02 analogia ST-0001	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (roboty pomiarowe-staw nr 4) 0.09	ha		
			ha	0.09	
				RAZEM	0.09
28 d.4.1	KNR 2-01 0109-04 ST-0001	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia 0.12	ha		
			ha	0.12	
				RAZEM	0.12
29 d.4.1	KNNR 1 0107-03 cz. ogólna tabl.0007, Lp.03 ST-0001	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km - wywożenie gałęzi i karpiny. 429*0.12	mp		
			mp	51.48	
				RAZEM	51.48
4.2 Roboty ziemne. CPV 45247270-3					
30 d.4.2	KNNR 1 0210-02 ST-0001	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II (uwzględnić pracę koparki na materacach) 1407	m ³		
			m ³	1407.00	
				RAZEM	1407.00
31 d.4.2	KNNR 1 0215-01 ST-0001	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m 1407	m ³		
			m ³	1407.00	
				RAZEM	1407.00
32 d.4.2	KNNR 1 0215-03 ST-0001	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m Krotność = 2 1407	m ³		
			m ³	1407.00	
				RAZEM	1407.00
33 d.4.2	KNNR 1 0215-05 ST-0001	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m Krotność = 2 704	m ³		
			m ³	704.00	
				RAZEM	704.00
34 d.4.2	KNR 2-01 0510-03 ST-0001	Obsianie skarp stawu w ziemi urodzajnej. 90*4	m ²		
			m ²	360.00	
				RAZEM	360.00
5 Staw nr 5					
5.1 Roboty przygotowawcze. CPV 45111200-0					
35 d.5.1	KNNR 1 0112-02 analogia ST-0001	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (roboty pomiarowe-staw nr 5) 0.15	ha		
			ha	0.15	
				RAZEM	0.15
36 d.5.1	KNR 2-01 0109-06 ST-0001	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podsycia 0.05	ha		
			ha	0.05	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.05
37 d.5.1	KNNR 1 0107-03 cz. ogólna tabl.0007, Lp.01 ST- 0001	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km - wywożenie gałęzi i karpiny. 143*0.05	mp mp	 7.15	
				RAZEM	7.15
5.2 Roboty ziemne. CPV 45247270-3					
38 d.5.2	KNNR 1 0210-02 tab.9906, Lp.01 ST- 0001	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II. 2423	m ³ m ³	 2423.00	
				RAZEM	2423.00
39 d.5.2	KNNR 1 0215-01 tab.9909, Lp.04 ST- 0001	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m 2423	m ³ m ³	 2423.00	
				RAZEM	2423.00
40 d.5.2	KNNR 1 0215-03 tab.9909, Lp.04 ST-0001	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m Krotność = 2 2423	m ³ m ³	 2423.00	
				RAZEM	2423.00
41 d.5.2	KNNR 1 0215-05 tab. 9909, Lp.04 ST-0001	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m Krotność = 2 1211	m ³ m ³	 1211.00	
				RAZEM	1211.00
42 d.5.2	KNR 2-01 0510-03 ST-0001	Obsianie skarp stawu w ziemi urodzajnej. 110*3	m ² m ²	 330.00	
				RAZEM	330.00
43 d.5.2	KNNR 1 0525-01 ST-0001	Wykonanie i utrzymanie materaców drewnianych pod koparki przedsiębiorne o poj. łyżki do 1,20 m3 2423	m ³ gruntu m ³ gruntu	 2423.00	
				RAZEM	2423.00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
-----	-------------